

Hinweis auf die Vergabe eines öffentlichen Auftrages gem. VOB/A

Auftraggeber: Stadt Parchim
Der Bürgermeister
Schuhmarkt 1
19370 Parchim

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung
Tel.-Nr.: 03871-71511
Fax.: 03871-71555
E-Mail: fb6@parchim.de
Website: www.parchim.de

Vergabeverfahren: **öffentliche Ausschreibung gem. VOB/A**

Auftragsgegenstand: **Los 2 Rohbau**

Ort der Ausführung: **Umbau der Grundschule West zur Schule mit spez. Kompetenz
Hans-Beimler-Straße 24A in 19370 Parchim**

Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung:

Eine DDR-Typenschule ist im Bestand umzubauen und mit einem 1-geschossigen Anbau zu versehen. Grundfläche des Anbaus ca. 110m². Der Anbau wird als Betonbau errichtet und mit einer Pfosten-Riegelfassade versehen. Im Bestand werden neue Türöffnungen in den Betonwänden hergestellt. Für den Aufzug ist im Atrium des Gebäudes eine Gründung einzubauen.

Baustelleneinrichtung über die Bauzeit:

- 150m Bauzaun stellen
- Freimachen der BE-Fläche ca. 500m²
- Diverse Außenmöbel auf dem Pausenhof demontieren
- 1000m² Schutzabdeckung Bodenflächen
- 600m² Staubschutzwände stellen.
- Bautüren und Bauschließung liefern
- 80m² Fassadengerüst
- Innengerüst für Aufzugsschacht

Abbrucharbeiten:

- 150 m² Außenwand-Dämmung aus MiWo, 8cm
- 50lfd Asbesthaltiger Fugenkitt "Morinol" Außenwände
- 20m² Fassadenplatten als Brüstungen abbrechen und entsorgen
- 33m² Abbruch Fußbodenaufbau, WC-Bereiche im Bestand
- 33m² Abbruch Fußbodenaufbau, WC-Bereiche im Bestand
- 20m² Innenwände ausbrechen in 12cm Metallständerwände
- 110m² Abbruch Boden- u. Wandfliesen WC Erdgeschoss
- 25m² Abbruch Sanitärrennwände WC Erdgeschoss
- 10St Abbruch Innentüren und Zargen einflügelig

Erdarbeiten

- 40m² Pflasterbelag entfernen
- 230m³ Baugrube nachverdichten
- 110m³ Fundamentaushub

Beton- und Mauerarbeiten

- 1 Stk Stb-Schachtgrube für Aufzug im Bestand
- 35m³ Streifenfundamente aus Beton
- 105m² Stb.-Sohlplatte
- 65m² Stb.-Wände
- 14Stk. Stb.-Stützen
- 105m² Stb.-Dachdeckenplatte
- 32,000 m² Ausmauerung/ Beimauern Öffnungen
- 17 Stk Stahlstürze als Abfangungen für Türöffnungen in Betonwände im Bestand
- 3 Stk Abfangträger für neue Trockenbauwände
- 2 Stk. Stahlstützen zur Abfangung Stb.- Decken im Bestand
- 175m CFK-Lamellen zur Deckenverstärkung im Bestand
- 50m² Außenwandabdichtung
- 110m² schwimmender Zementestrich mit Dämmung
- 35m² schwimmender Zementestrich im Bestand ergänzen

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **01/2022 – 02/2023**

Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfügung gestellt.
Online-Plattform "Supreport" <https://portal.evergabemv.de/E44386635>