

Hinweis auf die Vergabe eines öffentlichen Auftrages gem. VOB/A

Auftraggeber: Stadt Parchim
Der Bürgermeister
Schuhmarkt 1
19370 Parchim

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung
Tel.-Nr.: 03871-71511
Fax.: 03871-71555
E-Mail: fb6@parchim.de
Website: www.parchim.de

Vergabeverfahren: **öffentliche Ausschreibung gem. VOB/A**

Auftragsgegenstand: **Los 6 Trockenbauarbeiten**

Ort der Ausführung: **Umbau der Grundschule West zur Schule mit spez. Kompetenz
Hans-Beimler-Straße 24A in 19370 Parchim**

Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung:

Eine DDR-Typenschule ist im Bestand umzubauen und mit einem 1-geschossigen Anbau zu versehen. In den Räumen sind neue Wände zu stellen, Decken zu verkleiden und Akustikplatten zur Verbesserung der Raumakustik zu montieren.

Vorsatzschale

- Vorsatzschale Wandflächen, zweilagig CW 75 105 m²
- Vorsatzschale Wandflächen, zweilagig CW 35 22,5 m²
- Zulage GKBI 125 m²
- Zulage OSB 15 m²
- Außenecken mit Kantenschutzprofilen 12,5 m
- Revisionsklappe in Vorsatzschalen, befliedbar 10 Stk

Schächte und Verkofferungen

- Schächte Treppenhausschrank in EI 60 verkleiden 40 m²
- Stahlstützenverkleidung EI60-A, 210 m
- Außen- Innenecken mit Kantenschutzprofilen 840 m
- Verkoffierung Decke, 2-seitig, Kabelkanäle, EI 60 20 m
- Verkoffierung Decke, 2-seitig, Lüftungsschacht, EI 60 4 m²
- Herstellen von Öffnungen in Verkoffierung, Lüftungsöffnung 8 Stk

Metallständerwand

- Metallständerwand, GKB 2x12,5 mm, Wandhöhe bis 3m, Wanddicke 125 mm, 115 m²
- Metallständerwand, GKB 2x12,5 mm, Wandhöhe bis 3m, Wanddicke 150 mm, 35 m²
- Herstellen von Öffnungen in Trockenbauwänden, 0,885 x 2,01 bis 1,01 x 2,135 4 Stk

Deckenbekleidung

- Deckenbekleidung, UK Metall, GK 1x12,5 mm, 40 m²
- Herstellen von Öffnungen in Verkofferung, Lüftungsöffnung 8 Stk
- Revisionsklappe in Decke, bis 300x300 9 Stk
- Einhangdecke als Revisionsdecke 6,5 m²

Akustikflächen

- Brandschutzdeckenverkleidung EI 60, Musikraum 52 m²
- Deckenverkleidung aus Akustikplatten 1570 m²
- Wandanschluss 1070 m
- Wandanschluss Gehrungsschnitt 620 Stk
- Anarbeiten abgehängte Akustikdecke Decke im Bestand 35 m
- Zulage für UK-Befestigung Deckenleuchte 65 Stk
- Anarbeiten Stahlstützenbekleidung an Akustikdecke Bestand 70 Stk
- Akustikplatten W=1 Absorptionsklasse A Tiefenabsorber 56 m²
- Akustikplatten Treppenunterlauf 90 m²
- Bekleidung Aufzugsschacht 45 m²
- Bekleidung Aufzugsschacht mit Kreidetafeln 8 m²

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **01/2022 – 02/2023**

Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfügung gestellt.
Online-Plattform "Supreport" <https://portal.evergabemv.de/E47424976>