

### Hinweis auf die Vergabe eines öffentlichen Auftrages gem. VOB/A

Auftraggeber: Stadt Parchim  
Der Bürgermeister  
Schuhmarkt 1  
19370 Parchim

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung  
Tel.-Nr.: 03871-71511  
Fax.: 03871-71555  
E-Mail: [fb6@parchim.de](mailto:fb6@parchim.de)  
Website: [www.parchim.de](http://www.parchim.de)

Vergabeverfahren: **öffentliche Ausschreibung gem. VOB/A**

Auftragsgegenstand: **Los 03 Dachabdichtungs-, Klempner- und Fassadenarbeiten**

Ort der Ausführung: **Umbau der Grundschule West zur Schule mit spez. Kompetenz  
Hans-Beimler-Straße 24A in 19370 Parchim**

Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung:

**Eine DDR-Typenschule ist im Bestand umzubauen und mit einem 1-geschossigen Anbau zu versehen. Grundfläche des Anbau ca. 110m<sup>2</sup>. Der Anbau wird als Betonbau errichtet. Die Fassade des Anbau ist mit einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade zu versehen. Im Bestand werden neue Türöffnungen in den Betonwänden hergestellt.**

#### **Dachabdichtungsarbeiten**

- Dachfläche reinigen 110 m<sup>2</sup>
- Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung 220 m<sup>2</sup>
- Voranstrich bituminös auf Betondachflächen, einschließlich aufgehende Bauteile 134 m<sup>2</sup>
- Dampfsperre bituminös vollflächig verschweißt als Behelfsabdichtung 110 m<sup>2</sup>
- Dampfsperre bituminös aufgehende Wände 30 m
- Wärmedämmung EPS-Hartschaum mit Schaumkleber verklebt 110 m<sup>2</sup>
- Gefälledämmung EPS-Hartschaum mit Schaumkleber verklebt 110 m<sup>2</sup>
- Erste Lage der Abdichtung vollflächig verklebt als Notabdichtung 110 m<sup>2</sup>
- Oberlage der Abdichtung vollflächig verschweißt, Wurzelfest 110 m<sup>2</sup>
- Wandanschluss, Bewegliche Ausführung mit Winkelblech 30 m<sup>2</sup>
- 

#### **Hinterlüftete Vorhangfassade**

- Unterkonstruktion aus Holz 17 m<sup>2</sup>
- Wärmedämmung für vorgehängte hinterlüftete Außenwandbekleidung 17 m<sup>2</sup>
- Diffusionsoffene Fassadenbahn 17 m<sup>2</sup>
- Montage einer ebenen Fassadenbekleidung 17 m<sup>2</sup>
- Lüftungsprofile (Sockel und oberer Fassadenabschluss) 45 Stk

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: **03/2022 – 10/2022**

Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfügung gestellt.  
Online-Plattform "Supreport" <https://portal.evergabemv.de/E39516167>