

Hinweis auf die Vergabe eines öffentlichen Auftrages gem. VOB/A – EU; VgV

Auftraggeber: Stadt Parchim
Der Bürgermeister
Schuhmarkt 1
19370 Parchim

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung
Tel.-Nr.: 03871-71511
Fax.: 03871-71555
E-Mail: fb6@parchim.de
Website: www.parchim.de

Vergabeverfahren: **offenes Verfahren**

Auftragsgegenstand: **Los 300.B erweiterte Rohbauarbeiten**

Ort der Ausführung: **Ersatzneubau Regionalschule „J.W. von Goethe“
Gneisenaustraße 1 in 19370 Parchim**

Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung:

Ausgeschrieben ist der erweiterte Rohbau:

Regionalschule

- 2 Stk. Baukran mit Kranfundamenten
- 4.760m³ Bodenabtrag, Gründungspolster einbringen, Planum, verdichten
- 200m Abwasserkanal häusliches Abwasser DN110, Zubehör
- 77m Abwasserkanal fetthaltiges Abwasser DN110, Zubehör
- 70m Abwasserkanal Regenwasser DN110, Zubehör
- 49 Stk. Bodendurchführung Bodenplatte
- 355m Leitungsraben
- 650m Ringerdung
- 500m Fundamenterdung
- 3.700m Äquipotentialfläche, Zubehör
- 365m² PMBC-Abdichtung Sockel
- 1.844m² Abdichtung Bodenplatte
- 1.830m² Sauberkeitsschicht C12/15
- 62m³ Streifenfundamente C30/37
- 1.700m² Perimeterdämmung unter Bodenplatte
- 1.747m² Sohlplatte C30/37, d=50cm

- 1 Stk. Aufzugsschacht mit Unterfahrt
- 1.816m² Stb-Außenwände C30/37, d=25cm
- 1.528m² Stb-Innenwände C30/37, d=24cm
- 6 Stk. Stb-Stützen C50/60, d=24cm
- 9 Stk. Stb-Stützen C30/37, d=24cm
- 6.267m² Stb-Decken C30/37, d=25cm
- 291m Stb-Attika C30/37
- 3 Stk. Stb-Treppe, einläufig mit Zwischenpodest, C30/37, b=2,25m
- 12 Stk. Stb-Treppen, einläufig mit Podest, C30/37, b=1,41m
- 639t Betonstahl BSt 500 SA
- 2.955m² KS-Mauerwerk 20-2,0 MGIIa
- 78Stk. Formsteine WD45
- 10.900m² Innenputz, Kalk-Zement

Nebengebäude

- 200m³ Bodenabtrag, Gründungspolster einbringen, Planum, verdichten
- 12m Abwasserkanal, Zubehör
- 65m Ringerdung
- 50m Fundamenterdung
- 37m Äquipotentialfläche, Zubehör
- 45m² PMBC-Abdichtung Sockel
- 90m² Abdichtung Bodenplatte
- 159m² Sauberkeitsschicht C12/15
- 95m² Sohlplatte C30/37, d=25cm
- 95m² Stb-Decke C30/37, d=25cm
- 147m² KS-Mauerwerk 20-2,0 MGIIa
- 15t Betonstahl BSt 500 SA
- 185m² Innenputz, Kalk-Zement

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: 01/2022 – 08/2024

Name des

beauftragten Unternehmens: UNIVERSALBAU Parchim GmbH
 Ebelingstraße 33
 19370 Parchim